

#### 7.5.1.4 *Årligt eftersyn*

Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.

Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter:

- Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.
- Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest.
- Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
- O-planer kontrolleres.
- Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive eftersat og kontrolleret.

Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende:

- At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige.
- At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion.
- At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.

#### 7.5.1.5 *Årligt akkrediteret funktionsafprøvning*

For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.

Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet.

#### 7.5.2 *AVS-anlæg, Automatisk sprinkleranlæg*

Udover følgende beskrivelser for kontrol, eftersyn og vedligeholdelse skal retningslinjerne for kontrol, eftersyn og vedligeholdelse, som angivet i den for sprinkleranlægget valgte projekteringsstandard, udføres.

##### 7.5.2.1 *Ugentligt afprøvning og kontrol*

Kontrol og eftersyn omhandler som minimum følgende punkter:

- Afprøvning af pumper, herunder opstart af evt. dieselpumper.
- Inspektion af alle ventiler for at sikre, at de er i rigtig position.
- Kontrol af vandstrømskontakter.
- Kontrol af overvågede afspærringsventiler, både overvågede og fastlåste, f.eks. med remme.
- Kontrol af tryk over alarmventil.

##### 7.5.2.2 *Kvartalsvis kontrol og eftersyn*

Kontrol og eftersyn omfatter som minimum:

- Accelerator til tørspinkling funktionsafprøves.
- Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom.